NUDO 2 CUBIERTA CON CERRAMIENTO EXTERIOR VIDRIADO

REFERENCIAS: denominación, especificación técnica de materiales y función (cont.)

Corresponde al dibujo en escala 1:20 de la lámina 05

N°	DENOMINACIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE MATERIALES	FUNCIÓN
26	**Pernos de vinculación VL**	2 pernos Ø20 acero ADN 420 en vainas Ø40 rellenas c/ grout sin contracción	Fijan la viga a la ménsula: impiden vuelco y desplazamiento (viento, sismo)
27	**Apoyo elastomérico de la VL**	Placa de neopreno dureza 60 Shore A, e = 10 mm	Reparte la carga y absorbe giros y dilataciones de la viga sobre la ménsula
28	**Velas de cuelgue**	Perfil / varilla galvanizada + gancho fijado a los nervios del TT	Cuelgan la estructura del cielorraso de la losa
29	**Apoyo de la VP (en vista)**	Ménsula c/ diagonal + neopreno 10 mm + perno Ø20 en vaina c/ grout	Apoyo articulado de la viga VP sobre la columna
30	**Ménsula corta de columna**	Hormigón armado monolítico c/ la columna; tensor superior + estribos cerrados	Apoyo de la viga VL sobre la columna
31	**Columna premoldeada (en vista)**	Hormigón armado H-30, 40 x 40 cm, c/ ménsulas incorporadas	Recibe las cargas de las vigas y las transmite a la fundación
32	**Estructura del cielorraso**	Montantes c/ 40 cm y soleras de chapa galvanizada 35 mm	Sostén de las placas de yeso
33	**Cielorraso suspendido**	Placa de roca de yeso 12,5 mm, juntas c/ cinta y masilla, pintura látex	Terminación interior; oculta la estructura y las instalaciones