NUDO 3 ENTREPISO CON CERRAMIENTO EXTERIOR OPACO

REFERENCIAS: denominación, especificación técnica de materiales y función

Corresponde al dibujo en escala 1:20 de la lámina 08

N°	DENOMINACIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE MATERIALES	FUNCIÓN
1	**Panel sándwich premoldeado**	Panel de hormigón armado H-30, e = 20 cm, altura de 2 pisos, cara exterior texturada	Cerramiento exterior opaco: estanqueidad, aislación térmica e inercia
2	**Junta perimetral del piso**	EPS 1 cm + sellador + zócalo cerámico	Independiza el piso del panel (dilataciones)
3	**Zona maciza de anclaje**	Hormigón macizo 30 x 30 cm (sin EPS) alrededor de cada anclaje	Transmite la fuerza del bulón entre ambas hojas
4	**Rehundido del anclaje**	Rehundido Ø100 mm, prof. 3 cm, tapado c/ mortero de reparación	Aloja la cabeza del bulón y la protege de la corrosión
5	**Agujero ovalado + vaina**	Agujero ovalado vertical 40 x 60 mm + vaina pasante en la VL	Permite dilataciones y tolerancias de montaje panel / viga
6	**Junta panel / estructura**	Separación 2 cm rellena c/ lana mineral cortafuego + sellador	Aislación y barrera de fuego y humo en el borde de losa
7	**Hojas de hormigón del panel**	Hoja exterior H°A 6 cm + hoja interior portante 8 cm, malla Q92 en cada hoja	La hoja interior lleva peso y anclajes; la exterior protege de la intemperie
8	**Núcleo aislante del panel**	EPS 6 cm (20 kg/m³) + conectores de fibra de vidrio entre hojas	Aislación térmica continua sin puentes térmicos
9	**Solado**	Porcellanato 1 cm s/ adhesivo cementicio, juntas c/ pastina	Terminación de piso resistente al uso y lavable
10	**Carpeta niveladora**	Mortero MHR 1:1/4:3 (cemento, cal, arena), e = 2 cm	Nivela la superficie para recibir el solado
11	**Capa de compresión**	Hormigón H-25 in situ, e = 5 cm, malla electrosoldada Ø6 c/15 cm	Solidariza los paneles TT (diafragma rígido) y reparte las cargas
12	**Estribos salientes**	Barras Ø10 c/ 20 cm salientes de la viga de borde	Anclan el hormigón in situ (capa / canaleta) a la viga premoldeada
13	**Apoyo del ala del TT**	Banda de neopreno 10 mm + grout de relleno de la junta	Apoyo del ala del panel TT sobre la viga de borde; cierra la junta
14	**Viga L de borde**	Hormigón premoldeado H-30, alma 15 cm + talón, vinculada sobre la VL	Completa el borde de losa hasta el nivel de piso y recibe el ala del TT
15	**Junta VL / viga de borde**	Grout cementicio sin contracción, e = 1 cm + barras de vinculación Ø12	Solidariza la viga de borde con la VL y transmite las cargas
16	**Bulón pasante (fija panel)**	Bulón M20 acero galvanizado + arandela + tuerca; atraviesa panel y ala de la VL	Fija el panel a la estructura y toma la presión y succión del viento
17	**Losa premoldeada TT**	Panel doble T pretensado, h = 65 cm (ala 5 cm + nervios), H-40, cordones de pretensado	Losa portante de grandes luces; lleva las cargas a las vigas VP y de borde
18	**Viga VP principal (en vista)**	Viga premoldeada pretensada T invertida, H-40	Viga interior perpendicular a la fachada; recibe los nervios del TT en su talón
19	**Viga VL perimetral**	Viga premoldeada pretensada doble T 40 x 70 cm, H-40, cordones Ø12,7 mm	Viga portante de fachada: lleva a las columnas las cargas de borde y del cerramiento
20	**Apoyo nervio TT / VP**	Placa de neopreno 10 mm sobre el talón de la VP	Apoyo de los nervios del TT; permite giros y dilataciones
21	**Neopreno + perno VL / ménsula**	Placa de neopreno 10 mm + perno Ø20 en vaina Ø40 c/ grout	Apoyo articulado de la VL; el perno impide su desplazamiento y vuelco
22	**Velas de cuelgue**	Perfil / varilla galvanizada + gancho fijado a los nervios del TT	Cuelgan la estructura del cielorraso de la losa
23	**Apoyo de la VP (en vista)**	Ménsula c/ diagonal + neopreno 10 mm + perno Ø20 en vaina c/ grout	Apoyo articulado de la viga VP sobre la columna
24	**Ménsula corta de columna**	Hormigón armado monolítico c/ la columna; tensor superior + estribos cerrados	Apoyo de la viga VL sobre la columna
25	**Columna premoldeada (en vista)**	Hormigón armado H-30, 40 x 40 cm, c/ ménsulas incorporadas	Recibe las cargas de las vigas y las transmite a la fundación
26	**Estructura del cielorraso**	Montantes c/ 40 cm y soleras de chapa galvanizada 35 mm	Sostén de las placas de yeso