NUDO 5

PISO SOBRE TERRENO NATURAL CON CERRAMIENTO EXTERIOR OPACO Y FUNDACIÓN

REFERENCIAS: denominación, especificación técnica de materiales y función

Corresponde al dibujo en escala 1:20 de la lámina 14

N°	DENOMINACIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE MATERIALES	FUNCIÓN
1	**Panel sándwich premoldeado**	Panel de hormigón armado H-30, e = 20 cm, altura de 2 pisos, cara exterior texturada	Cerramiento exterior opaco: estanqueidad, aislación térmica e inercia
2	**Hojas de hormigón del panel**	Hoja exterior H°A 6 cm + hoja interior portante 8 cm, malla Q92 en cada hoja	La hoja interior lleva peso y anclajes; la exterior protege de la intemperie
3	**Núcleo aislante del panel**	EPS 6 cm (20 kg/m³) + conectores de fibra de vidrio entre hojas	Aislación térmica continua sin puentes térmicos
4	**Asiento del panel**	Mortero de asiento 1 cm + calces de neopreno + pasador Ø16 en vaina c/ grout	Apoyo y centrado del panel; impide el desplazamiento de su pie
5	**Sellado de junta horizontal**	Sellador poliuretánico s/ fondo de junta	Estanqueidad de la junta panel / viga portapanel
6	**Junta vereda / viga**	EPS 1 cm + sellador poliuretánico	Independiza la vereda de la viga portapanel
7	**Vereda perimetral**	Hormigón H-17 peinado, e = 10 cm, s/ tosca, pendiente 1 % hacia afuera	Aleja el agua de lluvia de la fachada y de la fundación
8	**Viga portapanel**	Viga premoldeada pretensada 20 x 85 cm, diente de apoyo 20 x 45 cm, H-40	Recibe el peso de los paneles y lo lleva a los cuellos de las bases
9	**Protección de caras enterradas**	Pintura asfáltica en 2 manos	Protege el hormigón de la humedad del suelo
10	**Apoyo de la viga portapanel**	Placa de neopreno 10 mm s/ el cuello de la base	Apoyo elastomérico de la viga portapanel
11	**Columna premoldeada (en vista)**	Hormigón armado H-30, 40 x 40 cm, c/ ménsulas incorporadas	Recibe las cargas de las vigas y las transmite a la fundación
12	**Solado**	Porcellanato 1 cm s/ adhesivo cementicio, juntas c/ pastina	Terminación de piso resistente al uso y lavable
13	**Carpeta niveladora**	Mortero MHR 1:1/4:3 (cemento, cal, arena), e = 2 cm	Nivela la superficie para recibir el solado
14	**Carpeta hidrófuga**	Mortero MCI 1:3 c/ 10 % de hidrófugo, e = 2 cm	Corta la humedad ascendente del terreno (capa aisladora horizontal)
15	**Contrapiso**	Hormigón pobre H-8, e = 12 cm, c/ malla Q131	Base resistente del piso; reparte las cargas sobre el terreno
16	**Film de polietileno**	Polietileno 200 µ, solapes 20 cm	Barrera de humedad bajo el contrapiso; evita la pérdida de lechada
17	**Junta + faja perimetral EPS**	EPS 2 cm vertical + faja EPS 3 cm x 0,60 m bajo el contrapiso	Corta el puente térmico del borde del piso y absorbe dilataciones
18	**Relleno compactado**	Tosca seleccionada compactada en capas de 15 cm (95 % Proctor)	Base de apoyo del contrapiso y de la vereda
19	**Cuello (cáliz) de la base**	Hormigón armado H-25 in situ, 1,05 x 1,05 m, armadura Ø10	Recibe y empotra la columna premoldeada
20	**Anclaje mecánico húmedo**	Horquillas Ø12 salientes de columna y cuello, entrelazadas	Transmiten los esfuerzos columna–cuello a través del relleno
21	**Tronco de columna embutido**	Tramo inferior de la columna premoldeada 40 x 40 dentro del cuello	Empotra la columna en la fundación
22	**Terreno natural**	Suelo firme a cota -2,15 m (tensión admisible según estudio de suelos)	Soporte de toda la estructura
23	**Relleno de la unión**	Hormigón de relleno / grout cementicio sin contracción H-30	Solidariza columna y cuello (empotramiento)
24	**Armadura de vinculación**	Barras Ø16 en vainas grouteadas de la columna, ancladas en la base	Continuidad de armaduras columna–fundación
25	**Base aislada**	Hormigón armado H-25 in situ, 2,00 x 2,00 m, h = 30 cm + tronco piramidal	Transmite las cargas de la columna al terreno
26	**Armadura de la base**	Parrilla de barras Ø12 c/ 15 cm en ambas direcciones, recubrimiento 5 cm	Absorbe la flexión de la base
27	**Hormigón de limpieza**	Hormigón pobre H-8, e = 10 cm	Superficie limpia y nivelada para armar la base