NUDO 6

PISO SOBRE TERRENO NATURAL CON CERRAMIENTO EXTERIOR VIDRIADO Y FUNDACIÓN

REFERENCIAS: denominación, especificación técnica de materiales y función

Corresponde al dibujo en escala 1:20 de la lámina 16

N°	DENOMINACIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE MATERIALES	FUNCIÓN
1	**Montante de planta baja**	Perfil de aluminio 50 x 150 mm colgado del entrepiso	Sostiene el vidriado de PB; trabaja colgado y desliza en el perfil guía
2	**Doble vidriado hermético (DVH)**	Templado 6 mm + cámara 12 mm + laminado 3+3 mm PVB; separador de aluminio y doble sellado	Cerramiento transparente c/ aislación térmica y acústica; el laminado da seguridad
3	**Travesaño + presor + tapa**	Perfil de aluminio 50 x 60 mm, presor c/ tornillos inox, tapa clipada, burletes EPDM	Sostiene y sujeta el vidrio en sus bordes horizontales; estanqueidad
4	**Perfil guía de arranque**	Perfil U de aluminio fijado al piso c/ brocas y tornillos inox	Guía el pie del montante y le permite deslizar verticalmente
5	**Sellado perimetral**	Silicona neutra sobre fondo de junta de polietileno	Estanqueidad al agua y al aire en el encuentro muro cortina–piso
6	**Babeta de arranque + aislación**	Chapa galvanizada N°24 plegada c/ goterón + pintura asfáltica en la cara vertical	Desvía el agua al exterior y protege el borde del piso
7	**Broca de fijación**	Anclaje mecánico Ø9,5 x 80 mm c/ prisionero y tuerca, acero galvanizado	Fija el perfil guía y la babeta al contrapiso
8	**Contrapiso armado de borde**	Hormigón H-17, e = 12 cm, c/ malla Q131, hasta la línea de fachada	Base del piso de borde y del perfil guía del muro cortina
9	**Vereda perimetral**	Hormigón H-17 peinado, e = 10 cm, s/ tosca, pendiente 1 % hacia afuera	Aleja el agua de lluvia de la fachada y de la fundación
10	**Columna premoldeada (en vista)**	Hormigón armado H-30, 40 x 40 cm, c/ ménsulas incorporadas	Recibe las cargas de las vigas y las transmite a la fundación
11	**Solado**	Porcellanato 1 cm s/ adhesivo cementicio, juntas c/ pastina	Terminación de piso resistente al uso y lavable
12	**Carpeta niveladora**	Mortero MHR 1:1/4:3 (cemento, cal, arena), e = 2 cm	Nivela la superficie para recibir el solado
13	**Carpeta hidrófuga**	Mortero MCI 1:3 c/ 10 % de hidrófugo, e = 2 cm	Corta la humedad ascendente del terreno (capa aisladora horizontal)
14	**Contrapiso**	Hormigón pobre H-8, e = 12 cm, c/ malla Q131	Base resistente del piso; reparte las cargas sobre el terreno
15	**Film de polietileno**	Polietileno 200 µ, solapes 20 cm	Barrera de humedad bajo el contrapiso; evita la pérdida de lechada
16	**Junta de dilatación piso / columna**	Plancha EPS 2 cm (20 kg/m³) + sellador poliuretánico	Independiza el piso de la columna; evita fisuras por movimientos diferenciales
17	**Relleno compactado**	Tosca seleccionada compactada en capas de 15 cm (95 % Proctor)	Base de apoyo del contrapiso y de la vereda
18	**Cuello (cáliz) de la base**	Hormigón armado H-25 in situ, 1,05 x 1,05 m, armadura Ø10	Recibe y empotra la columna premoldeada
19	**Anclaje mecánico húmedo**	Horquillas Ø12 salientes de columna y cuello, entrelazadas	Transmiten los esfuerzos columna–cuello a través del relleno
20	**Tronco de columna embutido**	Tramo inferior de la columna premoldeada 40 x 40 dentro del cuello	Empotra la columna en la fundación
21	**Terreno natural**	Suelo firme a cota -2,15 m (tensión admisible según estudio de suelos)	Soporte de toda la estructura
22	**Relleno de la unión**	Hormigón de relleno / grout cementicio sin contracción H-30	Solidariza columna y cuello (empotramiento)
23	**Armadura de vinculación**	Barras Ø16 en vainas grouteadas de la columna, ancladas en la base	Continuidad de armaduras columna–fundación
24	**Base aislada**	Hormigón armado H-25 in situ, 2,00 x 2,00 m, h = 30 cm + tronco piramidal	Transmite las cargas de la columna al terreno
25	**Armadura de la base**	Parrilla de barras Ø12 c/ 15 cm en ambas direcciones, recubrimiento 5 cm	Absorbe la flexión de la base
26	**Hormigón de limpieza**	Hormigón pobre H-8, e = 10 cm	Superficie limpia y nivelada para armar la base