NUDO 1 CUBIERTA CON CERRAMIENTO EXTERIOR OPACO

REFERENCIAS: denominación, especificación técnica de materiales y función (cont.)

Corresponde al dibujo en escala 1:20 de la lámina 04

N°	DENOMINACIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE MATERIALES	FUNCIÓN
27	**Viga principal IPE 400 (en vista)**	Perfil laminado IPE 400, F-24, perpendicular a la fachada c/ 2,50 m; conectores de corte soldados al ala superior	Viga portante de la losa; trabaja en sección mixta con el hormigón
28	**Unión viga principal / columna**	Placa extrema 420x200x20 mm soldada a la viga + 6 bulones M20 calidad 8.8 al ala de la columna; rigidizadores en la columna	Transmite el corte y el momento de la viga a la columna (nudo rígido)
29	**Protección contra fuego y corrosión**	Fondo antióxido epoxi 2 manos + pintura intumescente F60 (espesor según factor de forma) + esmalte de terminación	Retarda el calentamiento del acero en incendio y lo protege de la corrosión
30	**Velas de cuelgue**	Varilla roscada Ø6 galv. c/ grampa de ala a la viga principal	Cuelgan el cielorraso de la estructura sin perforar la losa
31	**Columna HEB 240 (en vista)**	Perfil laminado HEB 240, acero F-24 (IRAM-IAS U500-503), alas paralelas a la fachada; antióxido + pintura intumescente F60	Recibe las vigas y lleva las cargas a la fundación
32	**Estructura del cielorraso**	Montantes c/ 40 cm y soleras de chapa galvanizada 35 mm	Sostén de las placas de yeso
33	**Cielorraso suspendido**	Placa de roca de yeso 12,5 mm, juntas c/ cinta y masilla, pintura látex	Terminación interior; oculta estructura e instalaciones
34	**Revestimiento interior**	Placa de roca de yeso 12,5 mm atornillada a las correas, juntas tomadas y pintura látex	Terminación interior; oculta correas y cavidad