NUDO 2 CUBIERTA CON CERRAMIENTO EXTERIOR VIDRIADO

REFERENCIAS: denominación, especificación técnica de materiales y función

Corresponde al dibujo en escala 1:20 de la lámina 04

N°	DENOMINACIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE MATERIALES	FUNCIÓN
1	**Cupertina**	Chapa de acero galvanizado N°22 plegada, c/ goterones en ambas caras y pendiente hacia la cubierta	Protege el coronamiento del cerramiento y desvía el agua para que no escurra por la fachada
2	**Perfil de cierre superior del muro cortina**	Perfil de aluminio extruido anodizado + sellador de silicona neutra	Cierra la cara superior de montantes y spandrel; impide la entrada de agua
3	**Montante (mullion)**	Perfil tubular de aluminio extruido 6063-T6, 50 x 150 mm, anodizado	Elemento portante vertical del muro cortina; lleva peso y viento a la estructura
4	**Grapa de anclaje**	Ménsula de acero galvanizado regulable en 3 ejes + bulón M12 inoxidable	Fija el montante a la viga y absorbe las tolerancias de obra
5	**Spandrel**	Vidrio templado 6 mm esmaltado en la cara interior	Paño opaco del muro cortina que oculta el frente de losa y las vigas
6	**Bandeja aislante**	Lana mineral de roca 50 mm (100 kg/m³) en bandeja de chapa galv. N°22 atornillada	Aislación térmica y acústica detrás del spandrel (cámara ventilada)
7	**Travesaño + presor + tapa**	Perfil de aluminio 50 x 60 mm, presor c/ tornillos inox, tapa clipada, burletes EPDM	Sostiene y sujeta el vidrio en sus bordes horizontales; estanqueidad
8	**Doble vidriado hermético (DVH)**	Templado 6 mm + cámara 12 mm + laminado 3+3 mm PVB; separador de aluminio y doble sellado	Cerramiento transparente c/ aislación térmica y acústica; el laminado da seguridad
9	**Membrana hidrófuga**	Membrana asfáltica 4 mm c/ foil de aluminio, adherida con soplete, solapes 10 cm; sube 20 cm por el parapeto	Aislación hidrófuga de la cubierta; el aluminio refleja la radiación solar
10	**Carpeta de asiento**	Mortero cementicio 1:3 c/ 10 % de hidrófugo, e = 2 cm, fratasada	Superficie lisa y firme para adherir la membrana
11	**Contrapiso de pendiente (aislante)**	Hormigón liviano c/ perlas de EPS (≈ 500 kg/m³), e mín. 10 cm, pendiente 2 %	Da la pendiente de escurrimiento y aporta aislación térmica a la cubierta
12	**Barrera de vapor**	Imprimación asfáltica + film de polietileno 200 µ, solapes 15 cm	Impide el paso del vapor interior hacia el aislante (evita condensación intersticial)
13	**Capa de compresión**	Hormigón H-25 in situ, e = 5 cm, malla electrosoldada Ø6 c/15 cm	Solidariza los paneles TT (diafragma rígido) y reparte las cargas
14	**Babeta**	Chapa galvanizada N°24 empotrada en buña 2x2 cm + sellador poliuretánico	Cubre el borde superior de la membrana en el encuentro con el paramento vertical
15	**Zócalo / parapeto superior**	Hormigón armado H-25 colado in situ, 14 x 47 cm, barras Ø8 ancladas a la viga L	Cierra el borde de la cubierta y recibe la membrana, la babeta y la cupertina
16	**Media caña**	Mortero cementicio 1:3, radio ≈ 6 cm	Redondea el ángulo cubierta–parapeto para que la membrana no se quiebre
17	**Estribos salientes**	Barras Ø10 c/ 20 cm salientes de la viga de borde	Anclan el hormigón in situ (capa / canaleta) a la viga premoldeada
18	**Apoyo del ala del TT**	Banda de neopreno 10 mm + grout de relleno de la junta	Apoyo del ala del panel TT sobre la viga de borde; cierra la junta
19	**Viga L de borde**	Hormigón premoldeado H-30, alma 15 cm + talón, vinculada sobre la VL	Completa el borde de losa hasta el nivel de piso y recibe el ala del TT
20	**Junta VL / viga de borde**	Grout cementicio sin contracción, e = 1 cm + barras de vinculación Ø12	Solidariza la viga de borde con la VL y transmite las cargas
21	**Riel de anclaje embutido**	Perfil C de acero galvanizado 40/22 embutido en la viga + bulón cabeza martillo M12	Permite fijar las grapas del muro cortina con regulación horizontal
22	**Losa premoldeada TT**	Panel doble T pretensado, h = 65 cm (ala 5 cm + nervios), H-40, cordones de pretensado	Losa portante de grandes luces; lleva las cargas a las vigas VP y de borde
23	**Viga VP principal (en vista)**	Viga premoldeada pretensada T invertida, H-40	Viga interior perpendicular a la fachada; recibe los nervios del TT en su talón
24	**Viga VL perimetral**	Viga premoldeada pretensada doble T 40 x 70 cm, H-40, cordones Ø12,7 mm	Viga portante de fachada: lleva a las columnas las cargas de borde y del cerramiento
25	**Apoyo nervio TT / VP**	Placa de neopreno 10 mm sobre el talón de la VP	Apoyo de los nervios del TT; permite giros y dilataciones
26	**Pernos de vinculación VL**	2 pernos Ø20 acero ADN 420 en vainas Ø40 rellenas c/ grout sin contracción	Fijan la viga a la ménsula: impiden vuelco y desplazamiento (viento, sismo)
27	**Apoyo elastomérico de la VL**	Placa de neopreno dureza 60 Shore A, e = 10 mm	Reparte la carga y absorbe giros y dilataciones de la viga sobre la ménsula
28	**Velas de cuelgue**	Perfil / varilla galvanizada + gancho fijado a los nervios del TT	Cuelgan la estructura del cielorraso de la losa
29	**Apoyo de la VP (en vista)**	Ménsula c/ diagonal + neopreno 10 mm + perno Ø20 en vaina c/ grout	Apoyo articulado de la viga VP sobre la columna
30	**Ménsula corta de columna**	Hormigón armado monolítico c/ la columna; tensor superior + estribos cerrados	Apoyo de la viga VL sobre la columna
31	**Columna premoldeada (en vista)**	Hormigón armado H-30, 40 x 40 cm, c/ ménsulas incorporadas	Recibe las cargas de las vigas y las transmite a la fundación
32	**Estructura del cielorraso**	Montantes c/ 40 cm y soleras de chapa galvanizada 35 mm	Sostén de las placas de yeso
33	**Cielorraso suspendido**	Placa de roca de yeso 12,5 mm, juntas c/ cinta y masilla, pintura látex	Terminación interior; oculta la estructura y las instalaciones