NUDO 4 ENTREPISO CON CERRAMIENTO EXTERIOR VIDRIADO

REFERENCIAS: denominación, especificación técnica de materiales y función

Corresponde al dibujo en escala 1:20 de la lámina 08

N°	DENOMINACIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE MATERIALES	FUNCIÓN
1	**Doble vidriado hermético (DVH)**	Templado 6 mm + cámara 12 mm + laminado 3+3 mm PVB; separador de aluminio y doble sellado	Cerramiento transparente c/ aislación térmica y acústica; el laminado da seguridad
2	**Junta de dilatación del montante**	Separación 20 mm + manguito interior de aluminio (empalme)	Absorbe dilataciones térmicas y deformaciones de la estructura entre plantas
3	**Travesaño + presor + tapa**	Perfil de aluminio 50 x 60 mm, presor c/ tornillos inox, tapa clipada, burletes EPDM	Sostiene y sujeta el vidrio en sus bordes horizontales; estanqueidad
4	**Barrera cortafuego**	Lana mineral 160 kg/m³ s/ ángulo de chapa galv. fijado c/ brocas + sellador intumescente	Cierra la junta losa–muro cortina: impide el paso de fuego y humo entre pisos
5	**Montante (mullion)**	Perfil tubular de aluminio extruido 6063-T6, 50 x 150 mm, anodizado	Elemento portante vertical del muro cortina; lleva peso y viento a la estructura
6	**Grapa de anclaje**	Ménsula de acero galvanizado regulable en 3 ejes + bulón M12 inoxidable	Fija el montante a la viga y absorbe las tolerancias de obra
7	**Spandrel**	Vidrio templado 6 mm esmaltado en la cara interior	Paño opaco del muro cortina que oculta el frente de losa y las vigas
8	**Bandeja aislante**	Lana mineral de roca 50 mm (100 kg/m³) en bandeja de chapa galv. N°22 atornillada	Aislación térmica y acústica detrás del spandrel (cámara ventilada)
9	**Solado**	Porcellanato 1 cm s/ adhesivo cementicio, juntas c/ pastina	Terminación de piso resistente al uso y lavable
10	**Carpeta niveladora**	Mortero MHR 1:1/4:3 (cemento, cal, arena), e = 2 cm	Nivela la superficie para recibir el solado
11	**Capa de compresión**	Hormigón H-25 in situ, e = 5 cm, malla electrosoldada Ø6 c/15 cm	Solidariza los paneles TT (diafragma rígido) y reparte las cargas
12	**Estribos salientes**	Barras Ø10 c/ 20 cm salientes de la viga de borde	Anclan el hormigón in situ (capa / canaleta) a la viga premoldeada
13	**Apoyo del ala del TT**	Banda de neopreno 10 mm + grout de relleno de la junta	Apoyo del ala del panel TT sobre la viga de borde; cierra la junta
14	**Viga L de borde**	Hormigón premoldeado H-30, alma 15 cm + talón, vinculada sobre la VL	Completa el borde de losa hasta el nivel de piso y recibe el ala del TT
15	**Junta VL / viga de borde**	Grout cementicio sin contracción, e = 1 cm + barras de vinculación Ø12	Solidariza la viga de borde con la VL y transmite las cargas
16	**Riel de anclaje embutido**	Perfil C de acero galvanizado 40/22 embutido en la viga + bulón cabeza martillo M12	Permite fijar las grapas del muro cortina con regulación horizontal
17	**Losa premoldeada TT**	Panel doble T pretensado, h = 65 cm (ala 5 cm + nervios), H-40, cordones de pretensado	Losa portante de grandes luces; lleva las cargas a las vigas VP y de borde
18	**Viga VP principal (en vista)**	Viga premoldeada pretensada T invertida, H-40	Viga interior perpendicular a la fachada; recibe los nervios del TT en su talón
19	**Viga VL perimetral**	Viga premoldeada pretensada doble T 40 x 70 cm, H-40, cordones Ø12,7 mm	Viga portante de fachada: lleva a las columnas las cargas de borde y del cerramiento
20	**Apoyo nervio TT / VP**	Placa de neopreno 10 mm sobre el talón de la VP	Apoyo de los nervios del TT; permite giros y dilataciones
21	**Pernos de vinculación VL**	2 pernos Ø20 acero ADN 420 en vainas Ø40 rellenas c/ grout sin contracción	Fijan la viga a la ménsula: impiden vuelco y desplazamiento (viento, sismo)
22	**Apoyo elastomérico de la VL**	Placa de neopreno dureza 60 Shore A, e = 10 mm	Reparte la carga y absorbe giros y dilataciones de la viga sobre la ménsula
23	**Velas de cuelgue**	Perfil / varilla galvanizada + gancho fijado a los nervios del TT	Cuelgan la estructura del cielorraso de la losa
24	**Apoyo de la VP (en vista)**	Ménsula c/ diagonal + neopreno 10 mm + perno Ø20 en vaina c/ grout	Apoyo articulado de la viga VP sobre la columna
25	**Ménsula corta de columna**	Hormigón armado monolítico c/ la columna; tensor superior + estribos cerrados	Apoyo de la viga VL sobre la columna
26	**Columna premoldeada (en vista)**	Hormigón armado H-30, 40 x 40 cm, c/ ménsulas incorporadas	Recibe las cargas de las vigas y las transmite a la fundación
27	**Estructura del cielorraso**	Montantes c/ 40 cm y soleras de chapa galvanizada 35 mm	Sostén de las placas de yeso
28	**Cielorraso suspendido**	Placa de roca de yeso 12,5 mm, juntas c/ cinta y masilla, pintura látex	Terminación interior; oculta la estructura y las instalaciones