CÓMPUTO DE MATERIALES

CERRAMIENTOS: OPACOS Y VIDRIADOS - CORTE INTEGRAL ACERO

CÓMPUTO DE MUROS - PANEL OPACO 80 mm								
Material	**Ancho del panel**	**Largo del panel**	**Espesor**	**Cantidad de piezas**	**m² necesarios**	**Metros lineales necesarios**	**Función**	**Precio por m²**
Panel sándwich	1,00	4,00	0,08	48	192,00	192,00	Muro perimetral - laterales	
Panel sándwich	1,00	4,00	0,08	5	20,00	20,00	Muro perimetral - frente (parapeto)	
Panel sándwich	1,00	4,00	0,08	30	120,00	120,00	Muro perimetral - contrafrente	
Panel sándwich	1,00	1,00	0,08	16	16,00	16,00	Contrafrente - a los lados de ventanas	
Panel sándwich	1,00	1,50	0,08	4	6,00	6,00	Contrafrente - a los lados de la puerta	
TOTAL				**103**	**354,00**	**354,00**		

CÓMPUTO DE ENTREPISO Y CUBIERTA								
Material	**Ancho del panel**	**Largo del panel**	**Espesor**	**Cantidad de piezas**	**m² necesarios**	**Metros lineales necesarios**	**Función**	**Precio por m²**
Chapa colaborante	1,00	6,00	0,9 mm	40	240,00	240,00	Entrepiso (losa +3,80)	
Chapa colaborante	1,00	6,00	0,9 mm	40	240,00	240,00	Cubierta (losa +7,40)	
TOTAL				**80**	**480,00**	**480,00**		

CÓMPUTO DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO						
Material	**Ancho**	**Alto**	**Tipo**	**Cantidad de carpinterías**	**m² necesarios**	**Precio por m²**
Aluminio	2,00	1,00	Corrediza	8	16,00	
Aluminio	1,00	2,00	Puerta de servicio	1	2,00	
Aluminio	20,00	7,00	Curtain wall (frente)	1	140,00	
TOTAL				**10**	**158,00**	

DATOS ADOPTADOS (edificio estándar, sin planos acotados)

1. Planta rectangular 20,00 x 12,00 m; columnas IPN 300 cada 4,00 m (5 vanos en el largo, 3 en el ancho).
2. Dos niveles: entrepiso +3,80 y cubierta +7,40, losas con chapa colaborante. Cupertina a +8,00.
3. Panel sándwich PUR 80 mm, ancho útil 1,00 m, colocado horizontal entre columnas: piezas de 4,00 m, 8 hileras por fachada.
4. Frente: curtain wall de 20,00 x 7,00 m y una hilera de panel arriba (parapeto). Laterales: panel completo.
5. Contrafrente: 4 ventanas corredizas 2,00 x 1,00 m por planta y una puerta de servicio 1,00 x 2,00 m.
6. Control: superficie opaca bruta 372,00 m² - aberturas 18,00 m² = 354,00 m² de panel.
7. Medidas en metros. m² = ancho x largo x cantidad; metros lineales = largo x cantidad. Sin desperdicio.

LÁMINA 4 FECHA: 19/10/26	DOCENTE: Arq. Tucci y Arq. Cardozo ALUMNOS: Azcona Karina, Gómez Karen, Rosales Abril, Vitale Candelaria GRUPO: 13	NIVEL: OBS:	CONSTRUCCIONES II CATEDRA: ARQ. TUCCI A3 - imprimir al 100%